



Warszawa, dnia 14.05.2014 r.

**Uczestnicy postępowania
K/I/226/2014/00025/EDSO**

Dotyczy:

Modernizacji ul. Świętokrzyskiej – część 2 – Roboty budowlane i towarzyszące w zakresie obejmującym różnice zagospodarowania terenu pomiędzy projektami wykonawczymi stacji metra C10 Rondo ONZ, C11 Świętokrzyska, C12 Nowy Świat – Uniwersytet oraz wentylatorni szlakowych V11 i V12 a projektem stałej organizacji ruchu opracowanym w związku z modernizacją ul. Świętokrzyskiej w Warszawie

Metro Warszawskie Sp. z o.o. informuje, iż w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ:

1. Wnoskujemy o odstąpienie od wymogu sporządzania kosztorysów szczegółowych na etapie przetargu na rzecz kosztorysów uproszczonych. Proponujemy, aby wymóg sporządzenia kosztorysów szczegółowych obowiązywał wykonawcę, który wygra postępowanie przetargowe i przedstawi je przed zawarciem umowy.

ODP: Zamawiający podtrzymuje wymóg zawarty w punkcie 10.10 SIWZ o sporządzeniu kosztorysu ofertowego według kalkulacji szczegółowej w oparciu o przedmiary robót oraz załączoną do SIWZ Dokumentację projektową (załącznik nr 2 do SIWZ).

2. prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia jest różnica pomiędzy kosztorysem „Przedmiar wg projektu Modernizacji ulicy Świętokrzyskiej” i „Przedmiar wg projektu Centralnego Odcinka II linii metra”, czyli, że do wyceny jest Przedmiar Różnicowy

ODP: Zamawiający potwierdza, że kosztorys ofertowy należy sporządzić dla przedmiaru różnicowego.

3. W jakiej formie będzie przekazywany teren? Czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem na cały zakres objęty zamówieniem?

ODP: Teren jest administrowany przez Zarząd Dróg Miejskich. Dla potrzeb realizacji budowy odcinka centralnego II linii metra jest on przekazany na podstawie decyzji wydanej przez Zarząd Dróg Miejskich o zajęciu pasa drogowego dla wykonawcy budowy metra.

4. Czy Zamawiający posiada prawo własności do wszystkich gruntów/działek pod planowaną inwestycję

ODP: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3

5. Czy Wykonawca II linii metra będzie wykonywał swoje roboty na terenie objętym zamówieniem?

ODP: Tak.

6. W jakiej formie należy przygotować zestawienie materiałów opisane w pkt 12.10 SIWZ? Wykonawca prosi o wykreślenie tego punktu.

ODP: Zestawienie materiałów należy przygotować w formie tabelarycznej, zgodnie z opisami zawartymi w przedmiarach robót i kosztorysami ofertowymi.

7. Prosimy o przekazanie załącznika graficznego (plan/ projekt zagospodarowania terenu) z aktualnym zakresem robót objętych tym postępowaniem przetargowym

ODP: Załączniki graficzne – projekt zagospodarowania terenu – zostały załączone do SIWZ jako załącznik nr 2 (rys. nr: C10-MDE-LAY-0010, C11-MDE-LAY-0010-ODCINEK ZACHODNI, C11-MDE-LAY-0010-ODCINEK WSCHODNI, C12-MDE-LAY-0010 V11-MDE-LAY-0010 V12-MDE-LAY-0010)

8. Prosimy o przekazanie projektu zagospodarowania terenu w formacie .dwg

ODP: Zamawiający nie dysponuje archiwizowaną wersją projektu zagospodarowania terenu w formacie .dwg.

9. Czy w zakres postępowania wchodzi projekty czasowej organizacji ruchu (projekty + wdrożenia), które trzeba uwzględnić w ofercie?

ODP: Tak, projekty czasowej organizacji ruchu wchodzi w zakres zamówienia i należy je uwzględnić w ofercie.

10. Prosimy o wskazanie jednostki, która będzie prowadziła koordynację robót prowadzonych przez Wykonawców realizujących roboty wynikające z innych umów

ODP: Metro Warszawskie Sp. z o.o.

11. Czy Wykonawca robót otrzyma kompletne i zatwierdzone projekty wraz z uzgodnieniami?

ODP: Tak.

12. Czy w ofercie trzeba uwzględnić koszty nadzorów np. MPWiK?

ODP: Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt nadzór techniczny ze strony gestorów sieci (m.in. RWE, Dalkia, Orange, Netia, ZOM, ZDM, MPWiK).

13. Dotyczy SIWZ pkt 10.10, Zamawiający wymaga dostarczenia kosztorysów ofertowych opracowanych według kalkulacji szczegółowej w oparciu o przedmiary robót, udostępnione przez Zamawiającego. Prosimy o podanie dokładnej formy kosztorysów ofertowych w jakiej Oferent ma przekazać ten załącznik Zamawiającemu

ODP: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 1

14. Jeśli forma przekazania kosztorysów ofertowych ma się opierać na KNR, to proszę o przekazanie przedmiarów, w których pozycje z tabeli Excel będą odpowiadać pozycjom w KNR. Przekazanie przedmiarów na podstawie KNR, jest niezbędne, by wszyscy Oferenci mieli jedną podstawę do wyceny, a Zamawiający do porównania ofert

ODP: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 1

15. Zamawiający w materiałach przetargowych przekazał Oferentom przedmiary dla poszczególnych branż jak poniżej:

- a. Przedmiar według projektu Centralnego Odcinka II linii Metra w Warszawie
- b. Przedmiar według projektu Modernizacji Ulicy Świętokrzyskiej
- c. Przedmiar różnicowy

Proszę o informację, na podstawie którego przedmiaru Oferent powinien wycenić roboty branżowe

ODP: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 2

16. Dotyczy SIWZ pkt 12.10, Zamawiający wymaga dostarczenia jako załącznika do kosztorysów zestawienia materiałów przyjętych do sporządzenia wyceny. Prosimy o przekazanie załącznika z zestawieniem materiałów, które oferent ma przedstawić Zamawiającemu, by wszyscy Oferenci mieli jedną podstawę do wyceny, a Zamawiający do porównania ofert

ODP: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 6

17. Dotyczy SIWZ pkt 12.10, prosimy o dokładne informacje jakie mamy podać Zamawiającemu określające materiał/urządzenie w dołączonym zestawieniu materiałów do kosztorysów

ODP: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 6

18. Prosimy o przekazanie przedmiaru dotyczącego wymagań ogólnych

ODP: Przedmiary niezbędne do sporządzenia kompletnej oferty zostały załączone do SIWZ

19. Czy zamawiający potwierdza, że zastosowane oprawy oświetlenia ulicznego powinny być wykonane w technologii dwukomorowej?

ODP: Według warunków przebudowy i inwentaryzacji oświetlenia – ul. Świętokrzyska w Warszawie nr ZDM-ZTSO-O-GAN-7044-220-2-14 wydanych przez ZDM w dn. 21.02.2014r. dla oświetlenia ulicznego należy uwzględnić montaż opraw metalohalogenowych, dwukomorowych z korpusem z aluminium i hartowanym szklanym kloszem.

20. Proszę o załączenie do dokumentacji kart katalogowych oraz dokładnych opisów technicznych zastosowanych oświetleniowych uzgodnionych z WEPP

ODP: Wycenę należy sporządzić w oparciu o przedmiary robót oraz załączoną do SIWZ Dokumentację projektową (załącznik nr 2 do SIWZ)

21. Proszę o załączenie do dokumentacji parametrów technicznych oraz rysunków zastosowanych słupów oświetleniowych oraz wysięgników

ODP: Wycenę należy sporządzić w oparciu o przedmiary robót oraz załączoną do SIWZ Dokumentację projektową (załącznik nr 2 do SIWZ)

22. Proszę o informację czy zamawiający przewidział zastosowanie systemu sterowania oświetleniem ulicznym, jeżeli tak to proszę o podanie parametrów technicznych

ODP: Według warunków przebudowy i inwentaryzacji oświetlenia – ul. Świętokrzyska w Warszawie nr ZDM-ZTSO-O-GAN-7044-220-2-14 wydanych przez ZDM w dn. 21.02.2014r. należy uwzględnić sterowanie oświetleniem z wykorzystaniem programowalnych zegarów CPA4.0.

23. Proszę o podanie klasy izolacji opraw oświetleniowych

ODP: Oprawy oświetleniowe powinny być wykonane w I klasie izolacji.

24. Proszę o załączenie obliczeń fotometrycznych oświetlenia ulicznego

ODP: Obliczenia fotometryczne oświetlenia ulicznego będą przekazane Wykonawcy robót.

25. Proszę o informację czy zastosowane słupy oświetleniowe powinny być zabezpieczone farbą typu antyplakat, jeśli tak to do jakiej wysokości i w jakiej ilości

ODP: Według wytycznych Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej BAiPP Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy nr AM-WEPP 670.44.2014.APA z dn. 12.03.2014r. wszystkie słupy powinny być zabezpieczone lakierem antyplakietowym. Słupy powinny być pomalowane lakierem do wysokości min. 2,5m.

26. Proszę o przedstawienie rysunków słupów oświetleniowych, przeznaczonych zarówno do oświetlenia ulicznego jak i sygnalizacji świetlnej

ODP: Sylwetki słupów oświetleniowych, przeznaczonych zarówno do oświetlenia ulicznego jak i sygnalizacji świetlnej będą przekazane Wykonawcy robót.

27. Proszę o załączenie specyfikacji technicznej wysokich masztów oświetleniowych i opraw oświetleniowych, zlokalizowanych w okolicach Ronda ONZ

ODP: Wycenę należy sporządzić w oparciu o przedmiary robót oraz załączoną do SIWZ Dokumentację projektową (załącznik nr 2 do SIWZ)

28. Zgodnie z punktem 10.10, 12.4, 12.9 oraz 12.10 SIWZ Zamawiający przewidział, że Wykonawca winien opracować kosztorysy ofertowe metodą kalkulacji szczegółowej w oparciu o przedmiary robót stanowiące załącznik nr do Dokumentacji projektowej, natomiast w dokumentacji projektowej załączniku „KI_025_zal_2_Przedmiary” zostały zamieszczone przedmiary robót branży: „drogi, sanitarna, sieć telekomunikacyjna, sieć oświetlenia ulicznego, architektura, zielen” bez podania podstawy do jej wyliczenia (KNR, KNNR,) co uniemożliwia wykonanie kosztorysów ofertowych metodą kalkulacji szczegółowej i w przypadku braku powyżej podstawy do jej wyliczenia (KNR, KNNR,) czas potrzebny do złożenia oferty tj. do 26.05.2014r. jest zbyt krótki gdyż jest to proces bardzo pracochłonny a przedstawione przedmiary robót zawierają istotne braki. Prosimy o zmianę zapisów SIWZ i wprowadzenie opracowania metodą kalkulacji w formie uproszczonej

ODP: Zamawiający podtrzymuje wymóg załączenia do oferty kosztorysów szczegółowych w oparciu o przedmiary robót oraz załączoną do SIWZ Dokumentację projektową (załącznik nr 2 do SIWZ).

kal

29. Zgodnie z punktem 10.10, 12.4, 12.9 oraz 12.10 SIWZ Zamawiający przewidział, że Wykonawca winien opracować kosztorysy ofertowe metodą kalkulacji szczegółowej w oparciu o przedmiary robót stanowiące załącznik nr do Dokumentacji projektowej, natomiast w dokumentacji projektowej załączniku „KI_025_zal_2_Przedmiary” zostały zamieszczone przedmiary robót branży: „drogi, sanitarna, sieć telekomunikacyjna, sieć oświetlenia ulicznego, architektura, zieleń” bez podania podstawy do jej wyliczenia (KNR, KNNR,) co uniemożliwia wykonanie kosztorysów ofertowych metodą kalkulacji szczegółowej i w przypadku braku powyżej podstawy do jej wyliczenia (KNR, KNNR,) czas potrzebny do złożenia oferty tj. do 26.05.2014r. jest zbyt krótki gdyż jest to proces bardzo pracochłonny a przedstawione przedmiary robót zawierają istotne braki. Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót uzupełnionych o podstawę wyceny poszczególnych pozycji tj. numerów pozycji z Katalogu Nakładów Rzeczowych lub udostępnienie przedmiarów robót w formie elektronicznej w formacie .ath lub .kst

ODP: Zamawiający podtrzymuje wymóg załączenia do oferty kosztorysów szczegółowych w oparciu o przedmiary robót oraz załączoną do SIWZ Dokumentację projektową (załącznik nr 2 do SIWZ).

30. Zgodnie z punktem 10.10, 12.4, 12.9 oraz 12.10 SIWZ Zamawiający przewidział, że Wykonawca winien opracować kosztorysy ofertowe metodą kalkulacji szczegółowej w oparciu o przedmiary robót stanowiące załącznik nr do Dokumentacji projektowej, natomiast w dokumentacji projektowej załączniku „KI_025_zal_2_Przedmiary” zostały zamieszczone przedmiary robót branży: „drogi, sanitarna, sieć telekomunikacyjna, sieć oświetlenia ulicznego, architektura, zieleń” bez podania podstawy do jej wyliczenia (KNR, KNNR,) co uniemożliwia wykonanie kosztorysów ofertowych metodą kalkulacji szczegółowej i w przypadku braku powyżej podstawy do jej wyliczenia (KNR, KNNR,) czas potrzebny do złożenia oferty tj. do 26.05.2014r. jest zbyt krótki gdyż jest to proces bardzo pracochłonny a przedstawione przedmiary robót zawierają istotne braki. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca wnosi o wyjaśnienie postanowień SIWZ i potwierdzenie, że Wykonawcy nie są zobowiązani do złożenia kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą szczegółową na etapie składania ofert. Jednocześnie w przypadku, potwierdzenia przez Zamawiającego braku takiego obowiązku, Wykonawca wnosi o wprowadzenie odpowiednich zmian do punkt 10.10, 12.4, 12.9 oraz 12.10 SIWZ i Projekcie Umowy

ODP: Zamawiający podtrzymuje wymóg załączenia do oferty kosztorysów szczegółowych w oparciu o przedmiary robót oraz załączoną do SIWZ Dokumentację projektową (załącznik nr 2 do SIWZ).

31. Zgodnie z punktem 6.3 oraz 6.4 SIWZ Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów w tym „(...) w tym osobach zdolnych do wykonania zamówienia niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w celu udziału w wykonaniu części zamówienia (...)” oraz „Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienia warunków o których mowa warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający żąda wykazania za pomocą dokumentów wymienionych w pkt 6.2 SIWZ, iż w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.” tj. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, KRS, ZUS, US, itp.. Prosimy o potwierdzenie, że jeśli Wykonawca korzysta z zasobu innego podmiotu tj. osób zdolnych do wykonania zamówienia (kierowników robót) to jedynym dokumentem jaki należy przedstawić na etapie oferty jest: pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w celu udziału w wykonaniu części zamówienia. Przedstawianie pozostałych dokumentów z punktu 6.2 SIWZ na etapie oferty jest bezzasadne gdyż podmiot być może nie będzie uczestniczyć w realizacji zadania przetargowego a jedynie udostępnia osoby zdolne do wykonania zamówienia

ODP: Wymóg wykazania, iż w stosunku do podmiotów na których zasobach polega Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczy jedynie podwykonawców na których zasobach polega Wykonawca i którzy będą brać udział w wykonaniu przedmiotu zamówienia.

32. W załączniku nr 1 do SIWZ (formularz oferty) punkcie 11 Zamawiający wymaga wskazania nazw podwykonawców, którym Wykonawca zamierza zlecić wykonanie części zamówienia (także kwotę lub % wynagrodzenia), z którego zasobów będzie korzystać. Wskazanie kwoty lub % wynagrodzenia

na etapie przygotowania oferty jest zupełnie niemożliwe, gdyż podwykonawcy są wyłaniani podczas negocjacji, które odbywają się po wyłonieniu Wykonawcy zadania. Prosimy o usunięcie z Załącznika nr 1 do SIWZ wiersza dotyczącego kwoty lub % wynagrodzenia i pozostawienie jedynie wiersza, w której należy wskazać nazwę podmiotu i zakres prac

ODP: Zamawiający wykreśla w punkcie 11 formularza „Oferta” wiersz: „(także kwotę lub % wynagrodzenia)”

33. Czy materiały z rozbiórek są własnością Wykonawcy czy Zamawiającego? Jeśli Zamawiającego prosimy o wskazanie dokładnego miejsca przewozu w/w materiału

ODP: Materiały drogowe pochodzące z rozbiórki, takie jak krawężniki kamienne, kostka kamienna, kostka brukowa, bruk – kamień polny, Wykonawca przetransportuje oraz złoży w miejscach wskazanych przez Zarząd drogi, tj.: w magazynie Zarządu Dróg Miejskich przy ulicy Gołdapskiej 7 i ul. Noteckiej 4/6.

Materiał kamienny i betonowy powinien zostać oczyszczony, posortowany, spaletyzowany i ofoliowany. Szczegóły transportu materiałów drogowych Wykonawca ustali z Wydziałem Dróg ZDM natomiast transport materiałów metalowych (np. elementy oświetlenia i sygnalizacji) z Wydziałem Sygnalizacji i Oświetlenia ZDM.

Wykonawca powinien posiadać park maszynowy umożliwiający rozładowanie materiałów w magazynach Zarządu drogi.

Inne materiały rozbiórkowe, w tym pochodzące z przebudowy urządzeń kolizyjnych Wykonawca przetransportuje oraz złoży w miejscach wskazanych przez właścicieli (użytkowników) mediów.

34. Czy materiał z frezowania jest własnością Wykonawcy czy Zamawiającego? Jeśli Zamawiającego prosimy o wskazanie dokładnego miejsca przewozu w/w materiału

ODP: Wykonawca zapewni miejsce wywieżenia destruktu asfaltowego, gruzu betonowego i innych materiałów niebezpiecznych jak np. lamp oświetleniowych, pochodzących z rozbiórki, zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonymi w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2011 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 185 poz. 1243 z późn. zm.).

Wykonawca zawrze w swoich cenach wszelkie koszty związane ze składowaniem, recyklingiem oraz utylizacją wszelkich odpadów, a także zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu, w operacie kołaudacyjnym, wszystkich niezbędnych protokołów z tym związanych

35. Prosimy o potwierdzenie że nawierzchnie mineralno-asfaltowe należy wykonać zgodnie z najnowszymi wymaganiami tj. WT-1 i WT-2 z 2010r.

ODP: Nawierzchnie mineralno-asfaltowe należy wykonać zgodnie z najnowszymi wymaganiami tj. WT-1 i WT-2 z 2010 r.

36. Prosimy o zamieszczenie opisu szczegółowego wiat przystankowych które mają być zastosowane w ww. inwestycji ze wskazaniem materiału do użycia oraz wyposażenia

ODP: Zamawiający informuje, iż wycenę należy wykonać w oparciu o przedmiary robót oraz załączoną do SIWZ Dokumentację projektową (załącznik nr 2 do SIWZ).

37. Dotyczy Przedmiar robót – „Branża drogi”, pozycji przedmiarowych „ koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (jezdni plus zatoki autobusowe)”. Czy ww. pozycji przedmiarowej należy uwzględnić profilowanie i zagęszczanie podłoża czy również wykonanie koryta? Jeśli koryta prosimy o wskazanie głębokości gdyż jednostką obmiarową jest „m2”.

ODP: Grubość poszczególnych warstw konstrukcyjnych wraz z przeznaczeniem została podana w przedmiarze. W ww. pozycji należy uwzględnić wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża

38. Dotyczy Specyfikacji technicznej D-04.07.01a. Czy do zaprojektowania mieszanki AC22 P 35/50 należy zastosować projektowanie empiryczne czy projektowanie funkcjonalne?

ODP: Zamawiający nie narzuca sposobu projektowania.

39. W dokumentacji technicznej zamieszczonej przez Zamawiającego brak jest Specyfikacji Technicznej dotyczącej wykonania AC WMS 16 W PMB 10/40-65. Specyfikacja Techniczna D-05.03.05b odnosi się tylko do warstwy wiążącej z AC 16 W. Prosimy o zamieszczenie brakującej Specyfikacji Technicznej dla AC WMS 16 W PMB 10/40-65.

ODP: Mieszanke mineralno-asfaltową AC WMS 16 W PMB 10/40-65 należy wykonać zgodnie z wymaganiami dla tego typu mieszanki zawartymi w „WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne

40. W dokumentacji technicznej zamieszczonej przez Zamawiającego brak jest Specyfikacji Technicznej dotyczącej wykonania AC 11 W 35/50. Specyfikacja Techniczna D-05.03.05b odnosi się tylko do warstwy wiążącej z AC 16 W. Prosimy o zamieszczenie brakującej Specyfikacji Technicznej dla AC 11 W 35/50.

ODP: Mieszankę mineralno-asfaltową AC 11 W 35/50 należy wykonać zgodnie z wymaganiami dla tego typu mieszanki zawartymi w „WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne

41. Dotyczy Przedmiar robót – „Branża drogi”, pozycji przedmiarowych „ Nawierzchnia ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego AC 5S”. Prosimy o podanie prawidłowej grubości do ułożenia ścieżki rowerowej z AC 5S.

ODP: Grubość warstwy betonu asfaltowego AC 5S: 5 cm.

42. Prosimy o zamieszczenie przedmiarów robót w formie edytowalnej dotyczącej wszystkich branż lub ujednoliconych wersji kosztorysów gdyż zamieszczone przez Zamawiającego wersje są nieczytelne i nie wiadomo jaki jest prawidłowy obmiar, który należy uwzględnić w wycenie dla każdej z pozycji przedmiarowej dla poszczególnych robót branżowych

ODP: Zamawiający nie przewiduje zamieszczenie przedmiarów robót w formie edytowalnej

43. Prosimy o określenie czyja własnością są materiały z rozbiórki.

ODP: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 33

44. Dot. Elementów małej architektury. Proszę o dostarczenie katalogu „Elementy Wyposażenia ulicy Krakowskie Przedmieście w Warszawie po modernizacji nawierzchni ulicy” na podstawie, którego należy wycenić i wykonać elementy małej architektury.

ODP: Zamawiający informuje, iż wycenę należy wykonać w oparciu o przedmiary robót oraz załączoną do SIWZ Dokumentację projektową (załącznik nr 2 do SIWZ).

45. Dot. Elementów małej architektury. Proszę o dostarczenie projektu „Przystanek komunikacji miejskiej opracowany dla BAiPP” w celu poprawnej wyceny elementów małej architektury.

ODP: Zamawiający informuje, iż wycenę należy wykonać w oparciu o przedmiary robót oraz załączoną do SIWZ Dokumentację projektową (załącznik nr 2 do SIWZ).

46. Dot.: Elementów małej architektury panel reklamowy CLP. Powyższy panel należy wykonać wg „formy wg wskazanego finalnie wzoru”. Prosimy o dostarczenie tego wzoru (opis, rysunki itp.)

ODP: W projekcie zgodnie z uzgodnieniami z Wydziałem Estetyki Przestrzeni Publicznej Urzędu m.st. Warszawy wskazano jedynie lokalizację paneli CLP, ich wykonanie nie jest w zakresie zlecenia. Typ, montaż wymagać będzie odrębnego uzgodnienia.

47. W dokumentacji dołączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Oferent nie znalazł zatwierdzonych przez Inżyniera Ruchu projektów ruchowych sygnalizacji świetlnej ani zatwierdzonych przez Zarząd Dróg Miejskich projektów wykonawczych dla robót elektrycznych. Wobec tego prosimy o odpowiedzi na następujące pytania:

- Czy projekty te otrzyma wykonawca przed rozpoczęciem robót?
- Jeżeli w zatwierdzonych projektach wykonawczych elektrycznych ilości urządzeń sygnalizacyjnych będą różne od ilości występujących w kosztorysach załączonych do SIWZ to, w jaki sposób będzie odbywało się rozliczenie różnicy kosztów?
- W części opisowej projektu, jak również w zatwierdzonym projekcie stałej organizacji ruchu występuje sygnalizacja przejścia dla pieszych Świętokrzyska – Bagno. Dlaczego kosztorysu na budowę tej sygnalizacji nie załączono do SIWZ?

ODP:

- Tak
- Wg cen jednostkowych wynikających z kosztorysu ofertowego
- Skrzyżowanie Świętokrzyska – Bagno nie wchodzi w zakres zamówienia.

48. Prosimy o dostarczenie projektu na wykonanie sygnalizacji świetlnej na ul. Świętokrzyskiej w celu poprawnej wyceny.

ODP: Wycenę należy sporządzić na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów i STWIORB

Handwritten signature

49. Dot. Robót Sanitarnych kosztorysu nr 3.3.1 (C10), dot. poz. 8-12: proszę o wskazanie ilości oraz lokalizację na planach sytuacyjnych poszczególnych elementów (studnie, komory kanalizacyjne, komory wodociągowe, hydranty podziemne, hydranty nadziemne, zasuwy wodociągowe).

ODP: Ilość i zakres regulacji istniejącego i projektowanego uzbrojenia na sieciach wodociągowo-kanalizacyjnych wynika z podkładów mapowych i uwarunkowań terenowych oraz projektu regulacji wysokościowej nawierzchni na terenie objętym rewitalizacją.

Wycena ilości i zakresu regulacji wysokościowej powinna objąć komplet uzbrojenia znajdującego się w zakresie całego opracowania rewitalizacji ul. Świętokrzyskiej – zarówno projektowanego jak i istniejącego.

50. Dot. Robót Sanitarnych kosztorysu nr 3.3.2 (V11), dot. poz. 8-12: proszę o wskazanie ilości oraz lokalizację na planach sytuacyjnych poszczególnych elementów (studnie, komory kanalizacyjne, komory wodociągowe, hydranty podziemne, hydranty nadziemne, zasuwy wodociągowe).

ODP: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie 49

51. Dot. Robót Sanitarnych kosztorysu nr 3.3.3 (C11), dot. poz. 8-11: proszę o wskazanie ilości oraz lokalizację na planach sytuacyjnych poszczególnych elementów (studnie, komory kanalizacyjne, komory wodociągowe, hydranty podziemne, hydranty nadziemne, zasuwy wodociągowe).

ODP: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie 49

52. Dot. Robót Sanitarnych kosztorysu nr 3.3.4 (V12), dot. poz. 10-13: proszę o wskazanie ilości oraz lokalizację na planach sytuacyjnych poszczególnych elementów (studnie, komory kanalizacyjne, komory wodociągowe, hydranty podziemne, hydranty nadziemne, zasuwy wodociągowe).

ODP: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie 49

53. Dot. Robót Sanitarnych kosztorysu nr 3.3.5 (C12), dot. poz. 7-10: proszę o wskazanie ilości oraz lokalizację na planach sytuacyjnych poszczególnych elementów (studnie, komory kanalizacyjne, komory wodociągowe, hydranty podziemne, hydranty nadziemne, zasuwy wodociągowe).

ODP: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie 49

54. Dot. E-MS-S-00-WSN-SPC-0100, rozdział 2, sekcja 2.2 strona nr 9: z uwagi na fakt, iż „wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania mają być zgodne z wytycznymi zawartymi w projekcie, niniejszej STWiORB oraz wytycznych gestora sieci” prosimy o dostarczenie wspomnianego projektu.

ODP: Wycenę należy sporządzić na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów i STWiORB

55. Dot. Robót Sanitarnych E-MS-S-00-WSN-SPC-0100, rozdział 2, sekcja 2.2, strona nr 10: z uwagi na fakt, iż „materiały, z których mają zostać wykonane przykanaliki, studnie i wpusty muszą być zgodne z uzgodnionym przez gestora sieci projektem wykonawczym” prosimy o dostarczenie wspomnianego projektu wykonawczego sieci z uzgodnieniami gestora sieci.

ODP: Wycenę należy sporządzić na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów i STWiORB

56. Dot. Robót Sanitarnych E-MS-S-00-WSN-SPC-0100, rozdział 2, sekcja 2.2, strona nr 11: z uwagi na fakt, iż „wszystkie materiały dystansowe do zamontowania w studniach i wpustach istniejących, których wysokość wymaga korekty, mają być wykonane z materiału zgodnego z materiałem, z którego wykonane są istniejące studnie i wpusty. Trzpienie zasuw i inne elementy wymagające wymiany w związku z dostosowaniem wysokości armatury do rzędnych terenu, należy wykonać z materiału zgodnego z materiałem armatury istniejącej” prosimy o podanie materiałów, z jakich wykonane są w/w istniejące elementy.

ODP: Wycenę należy sporządzić na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów i STWiORB

57. Dot. Robót Sanitarnych. Z uwagi na brak udostępnienia projektu wykonawczego (trasy przewodów na planie, profili dla instalacji sanitarnych) prosimy o określenie, na jakiej podstawie Wykonawca ma wytyczyć trasę przewodów kanalizacyjnych oraz jaką technologię prowadzenia robót należy przyjąć (np.: sposób zabezpieczenia wykopu)?

Kab

ODP: Zamówienie nie obejmuje wykonania robót sanitarnych poza zakresem opisanym w STWIORB i przedmiarach

58. Dot. Robót Sanitarnych. Prosimy o wskazanie trasy przewodów podlegających demontażowi.

ODP: Zamówienie nie obejmuje wykonania robót sanitarnych poza zakresem opisanym w STWIORB i przedmiarach

59. Dot. Robót Sanitarnych. Jakie elementy wchodzi w skład jednostki obmiarowej 1m rury?

ODP: W kosztorysie ofertowym Wykonawca powinien przewidzieć wszystkie niezbędne elementy dla ułożenia 1 m rury

60. Dot. Robót Sanitarnych. Czy przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej (dostosowanie studzienek oraz komór) jest uzgodniona pod względem technicznym, eksploatacyjnym i formalno-prawnym z MPWiK?

ODP: Wycenę należy sporządzić na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów i STWIORB

61. Dot. Robót Sanitarnych. Prosimy o dostarczenie projektu na wykonanie w celu poprawnej wyceny.

ODP: Wycenę należy sporządzić na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów i STWIORB

62. Dot.: Sieć Oświetlenia Ulicznego. Prosimy o dostarczenie projektu wykonawczego na wykonanie sieci oświetlenia ulicznego w celu poprawnej wyceny.

ODP: Wycenę należy sporządzić na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów i STWIORB

63. Prosimy o dostarczenie projektu na wykonanie sieci telekomunikacyjnej w celu poprawnej wyceny.

ODP: Wycenę należy sporządzić na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów i STWIORB

64. Dot.: Sieci Telekomunikacyjnej kosztorysu nr 1.1.1.; pkt.4: Montaż złączy równoległych (48 kpl.), jakie elementy wchodzi w skład jednego kompletu?

ODP: W skład kompletu wchodzi (zależnie od producenta):

- termokurczliwa osłona złączowa, wraz z elementami do wykonania rozgałęzień
- metalowe elementy ochronne i zaciskowe
- elastyczne opaski zaciskowe
- łączniki ekranów kabli
- łączniki żył kabli
- akcesoria do montażu

65. Dot.: Sygnalizacji Światłowej. Prosimy o określenie, co stanowi podstawę wykonania projektu?

ODP: Projekt Stałej Organizacji Ruchu.

66. Prosimy o dostarczenie projektu na wykonanie sygnalizacji świetlnej w celu poprawnej wyceny.

ODP: Wycenę należy sporządzić na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów i STWIORB

67. Kogo należy wpisać jako Zamawiającego do wadium wniesionego w formie gwarancji ubezpieczeniowej?

ODP: Do dokumentu wadium wnoszonego w formie innej niż pieniądź jako Zamawiającego należy wpisać Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, ul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa.

68. Udostępniony na stronie Zamawiającego plik Załącznik nr 2 (SOR) nie otwiera się.

ODP: Pliki zawarte w archiwum .zip zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego pojedynczo (6 plików) w formacie .pdf z opisem „Załącznik nr 2 (SOR)” w dniu 18.04.2014 r.



CZŁONEK ZARZĄDU
Dariusz Kostaniak

CZŁONEK ZARZĄDU
Anna Zabłocka