



Dotyczy:

Modernizacji ul. Świętokrzyskiej – część 2 – Roboty budowlane i towarzyszące w zakresie obejmującym różnice zagospodarowania terenu pomiędzy projektami wykonawczymi stacji metra C10 Rondo ONZ, C11 Świętokrzyska, C12 Nowy Świat – Uniwersytet oraz wentylatorni szlakowych V11 i V12 a projektem stałej organizacji ruchu opracowanym w związku z modernizacją ul. Świętokrzyskiej w Warszawie

Metro Warszawskie Sp. z o.o. informuje, iż w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ:

70. Prosimy o przekazanie dokumentacji projektowej - rysunki oraz przykładowe zdjęcia /wizualizacje + opis na:

- ławki duże,
- ławki małe,
- kosze na śmieci,
- wygrozdzenia-słupki
- stojaki rowerowe,
- donice na kwiaty 100x50,
- donice na drzewa 100x100.

Dostęp do tych informacji pozwoli nam na sporządzenie właściwej wyceny

ODP: Dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy. Wycenę należy sporządzić w oparciu o przedmiary robót oraz załączoną do SIWZ Dokumentację projektową (załącznik nr 2 do SIWZ)

71. Czy palisada kamienna 8x8x40cm ma być wykonana z kamienia ciętego czy łupanego?

ODP: Palisada ma być wykonana z kamienia łupanego

72. Czy kostki kamienne do realizacji zadania mają być wykonane techniką cięcia z płyt, czy łupania z płyt? To znaczy czy ma mieć powierzchnie boczne cięte czy łupane? Prosimy o przekazanie szczegółów konstrukcyjnych.

ODP: Kostka ma być wykonana techniką łupania z płyt.

73. Czy płytki kamienne z wypustkami 40x40 cm (przejścia, przystanki] w kolorze żółtym, mają mieć „guzki” w przekroju półokrągłe, czy istnieje możliwość wykonania guzków w formie stożka ściętego.

ODP: Istnieje możliwość wykonania „guzków” w formie stożka ściętego.

74. Zieleń. Przedmiar na odcinek C10 poz. 44. Prosimy o zmianę jednostki na prawidłową - szt. na m².

ODP: Tak. jednostką jest m²

75. Zieleń. Przedmiar na odcinek C10 poz. 65. Prosimy o korektę ilości gdyż nie pokrywa się z ilościami do nasadzeń.

ODP: Poz.65 jest sumą poz.22 i 24.

76. Zielen. Przedmiar na odcinek V11 poz. 43 i 67, Prosimy o korektę ilości do pielęgnacji gdyż nie pokrywają się z ilościami do nasadzeń.

ODP: Podstawą jest ilość w pozycji 67. W poz. 43 powinno się znaleźć 3,1 m².

77. Zielen. Przedmiar na odcinek V11 poz. 44. Prosimy o jednostki na prawidłową - szt. na m².

ODP: Tak. jednostką jest m²

78. Zielen. Przedmiar na odcinek V11 poz. 62. Prosimy o wyjaśnienie które drzewa w donicach należy pielęgnować skoro nie ma pozycji dotyczących nasadzeń.

ODP: Poz. 62 znalazła się tu przez pomyłkę, nie należy jej wyceniać

79. Zielen. Przedmiar na odcinek V11 poz. 41 i 66. Prosimy o korektę ilości do pielęgnacji gdyż nie pokrywają się z ilościami do nasadzeń.

ODP: Za podstawę powinno się przyjąć ilość z pozycji 66.

80. Zielen. Przedmiar na odcinek C11 poz. 44. Prosimy o zmianę jednostki na prawidłową - szt. na m².

ODP: Tak. jednostką jest m²

81. Zielen. Przedmiar na odcinek V12 poz. 44. Prosimy o zmianę jednostki na prawidłową - szt. na m².

ODP: Tak. jednostką jest m²

82. Zielen. Przedmiar na odcinek V12 poz. 61 i 62. Prosimy o zmianę opisu pozycji na prawidłową, Dla pozycji 61 drzewa sadzone w donicach, dla pozycji 62 drzewa adaptowane.

ODP: Poz.61 , dotyczy drzew w donicach, a pozycja 62 dotyczy drzew adaptowanych

83. Zielen. Przedmiar na odcinek C12 poz. 44. Prosimy o zmianę jednostki na prawidłową - szt. na m²,

ODP: Tak. jednostką jest m²

84. Zielen. Prosimy o określenie w której pozycji należy wycenić wykonanie ekranów przeciw solance.

ODP: Wykonanie tych ekranów należy uwzględnić w pozycji Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym jako dodatkowy element o wycenie własnej.

85. Zielen i mała architektura. Prosimy o sprecyzowanie które donice należy wycenić w których kosztorysach. Chodzi o donice 100x100x120 oraz 100x50x70.

ODP: W kosztorysie projektu zieleni umieścić należy donice 100x100x120 cm, w których posadzone będą drzewa i wysokie krzewy. Donice te powinny być dodatkowo ocieplone, jak opisano w części Przedmiaru pt Opis uzupełniający.

86. Zielen i mała architektura. Czemu ilości donic 100x50x70 do wypełnienia z działu zieleni nie zgadzają się z ilościami donic do zakupu z działu mała architektura? Które są prawidłowe?

ODP: Ilość donic zgodnie z przedmiarem różnicowym – Architektura

87. Zielen i mała architektura. Co należy nasadzić w donicach 100x100x120 z kosztorysu mała architektura?

ODP: W donicach 100x100x120 cm z kosztorysu mała architektura należy posadzić trawy wysokie

88. Zielen. Prosimy o przekazanie inwentaryzacji (wraz z rysunkami) drzew przeznaczonych do wycinki / zabezpieczeń / pielęgnacji / odmłódzeń / przesadzeń.

ODP: Inwentaryzacja zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Kab

89. Mała architektura. Prosimy o udostępnienie wielokrotnie wymienianej publikacji: Wytyczne do kształtowania przestrzeni publicznej ul. Świętokrzyskiej przygotowanymi przez Wydział Estetyki Przestrzeni Publicznej BAiPP Urzędu m. st. Warszawy.

ODP: Dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy.

90. Zieleń. Prosimy o wykreślenie wymagań odnośnie konieczności nasadzeń drzew z polskich szkółek. Bardzo duże parametry drzew wymagane przez Zamawiającego nie są osiągalne u rodzimych szkółkarzy.

ODP: Wymóg nasadzeń drzew wyłącznie z krajowych szkółek zostaje zniesiony tylko dla drzew sadzonych w gruncie. Natomiast w odniesieniu do Prunus sadzonego w donicach wymóg zostaje utrzymany

91. Zieleń. Proszę o potwierdzenie że Wykonawca ma obowiązek pielęgnacji nasadzeń jedynie przez okres 1 roku

ODP: Pielęgnacja gwarancyjna obejmuje roczny okres liczony od odbioru końcowego (nie od posadzenia roślin). Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w należyтым stanie i pielęgnacji w okresie od posadzenia do odbioru końcowego.

92. Czy do oferty wystarczy załączyć kosztorysy uproszczone, sporządzone na podstawie przedmiarów robót będących integralną częścią SIWZ bez zestawień materiałów, gdyż jednoznacznie opisuje je dokumentacja techniczna, przedmiary robót, STWiORB i WTWiORB?

ODP: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1 z dnia 14.05.2014 r

93. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie i zamieszczenie na stronie zamawiającego wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego opracowanego w ramach inwestycji „projekt i budowa centralnego odcinka II linii metra w Warszawie” a szczególności projektu wykonawczego sygnalizacji świetlnej i oświetlenia wraz z wytycznymi do kształtowania przestrzeni publicznej ul. Świętokrzyskiej przygotowanymi przez Wydział Estetyki Przestrzeni Publicznej BAiPP Urzędu m.st. Warszawy.

ODP: Zgodnie z odpowiedzią na pytania 1 i 47 z dnia 14.05.2014 r.

UWAGA: Zamawiający w załączeniu przekazuje plik KI_025_zal_2_Przedmiary_05_2014.zip zawierający obowiązujące przedmiary (plik zostanie zamieszczony na stronie Metra Warszawskiego)

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ

CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Kostaniak

CZŁONEK ZARZĄDU

Anna Zabłocka